

Jan Rudnicki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej
ADRES INWESTYCJI : Glinno gmina Walim dz.nr 217 obr.2 Glinno
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.ŚW.BARBARY
ADRES INWESTORA : 58-320 WALIM UL.K WYSZYŃSKIEGO 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN RUDNICKI

DATA OPRACOWANIA : 02.09.2024

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 30 m <wieża od strony frontowej wejściowej> 6.0*30.0	m ² m ²	180.000	180.000
2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m <elewacja ścian kościoła> (26.5*2+12*2)*9.0	m ² m ²	693.000	693.000
3	KNR AT-30 0103-03	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 20 m 4.6*3*17.0	m ² m ²	234.600	234.600
4	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 6	szt. szt.	6.000	6.000
5	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm 18	m m	18.000	18.000
6	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 18	m m	18.000	18.000
7	KNR 19-01 0425-06	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % 30.0	m ² m ²	30.000	30.000
8	KNR 19-01 0420-07	Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopułastych 5,0-10,0 m ² 30.0	m ² m ²	30.000	30.000
9	TZKNBK VII -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m ² elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych 200.0	m ² m ²	200.000	200.000
10	TZKNBK VII -202	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków dwukrotnie - powierzchnia ponad 50 m ² 200.0	m ² m ²	200.000	200.000
11	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 130.66	m ² m ²	130.660	130.660
12	KNR 19-01 0534-02	Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 20 x 20 cm 39.6	m ² m ²	39.600	39.600
13	KNR 19-01 0542-05	Gzymsy profilowane z blachy cynkowej o szer. w rozwinięciu 40 cm 90.6	m ² m ²	90.600	90.600
14	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 130.66	m ² m ²	130.660	130.660
15	KNR-W 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z prętą o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 60.0	m m	60.000	60.000
16	KNR-W 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną łączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły 20.0	szt. szt.	20.000	20.000
17	KNR-W 5-08 0601-06	Montaż wsporników naciągowych z dwoma łączkami przelotowymi naprężającymi na ścianie z cegły 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
18	KNR 19-01 0547-02	Iglice blaszane okrągłe lub wieloboczne o przekroju dolnym 0,5 m ² , przekroju górnym 0,05 m ² i wys. 2,5 m 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
19	KNR 19-01 0546-05	Ręczne wykucie kuli z blachy cynkowej gr. 1 mm, gładkiej o śr. ponad 200 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 19-01 0816-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich <elewacja wejściowa>6.0*8.51+4.12*3.2 <elewacja tylna>(1.7+1.65+3.0)*9.0+(4.74+(4.74-2.08))*3.22*2+2.54*4.25*2 <boczna lewa>21.0*9.0+0.71*9.0*2+4.1*3.59*2+(3.95+0.75)*2.1 <boczna prawa>20.45*9.0 <wieża>4.59*4*4.02+3.6*4*5.21 <minus otwory okienne>-(1.21*5.17*8)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	64.244 126.396 241.088 184.050 148.831 -50.046	
				RAZEM	714.563
21	KNR 19-01 0816-03	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ościeżach o szer. do 30 cm 62.0	m ² m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
22	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki płytą OSB 51.0	m ² m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
23	KNR 19-01 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 10 mm 28.0+22.0	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
24	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą wapienną lub krzemianową (firmy remmers lub Caparol) 527.0	m ² m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
25	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm 120.0	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
26	KNR 19-01 0829-03	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - filary, pilastry, gzymsy, attyki 90.0	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
27	KNR 19-01 0832-03	Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową 25.0	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ² 80.0	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
29	KNR 19-01 1004-03 analogia	Wymiana płycin skrzydeł drzwiowych z desek gr. 34 mm z rozzbieraniem skrzydeł (renowacja drzwi) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. ponad 1,0 m ² (renowacja okien) 12.0	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 0-40 0201-16 wycena indywidualna	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 95-100 cm firmy remmers lub podobnej 26.5*2+12.0*2	m m	77.000	
				RAZEM	77.000
32	KNR 0-40 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian murowanych, preparat krzemionkujący Aida Kiesol i szlam uszczelniający Aida elastoschlamme 77.0*1.5	m ² m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
33	KNR 0-40 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - masa polimerowa KM-B2 poz.32	m ² m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
34	wycena indywidualna	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu bocznym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	wycena indywidualna	Remont schodów wejściowych wg.zaleceń konserwatora przy wejściu głównym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000